

际建设情况与环评相比无重大变更情况。

三、环境保护设施建设情况

(1) 废水

项目生产废水建设污水处理站，污水处理主要处理构筑物有调节池、厌氧塔（两级）、缺氧池、曝气池、二沉池。处理后出水排厂区污水管网；马铃薯洗涤废水设置循环利用处理站，处理后循环使用。循环利用处理站主要处理构筑物为自然沉淀池；生活污水设化粪池，处理后排厂区污水管网。

生产废水污水处理站出水安装有在线监测设备。

(2) 废气

烘干包装车间粉尘已建成双级串联旋风分离装置，布袋除尘器，天然气锅炉，废气通过 20 米高排气筒排放。

(3) 噪声

项目噪声主要为生产设备噪声，项目采取设置隔声设备、基础减振、密闭等隔声降噪措施控制噪声源强，达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》。

(4) 固体废物

粗薯渣设临时堆场，直接由附近养殖户和农民拉走作为动物饲料；生活垃圾、污水处理站污泥经检验合格后洗涤水循环利用处理站污泥均由环卫部门定期清运。

四、环评验收监测及检测结果

2019年11月，北京益普希环境咨询顾问有限公司对该项目出具了验收检测报告。











报告结论有：

1. 废气

本项目燃气锅炉达到《锅炉大气污染物排放标准》(GB13271-2014)表3燃气锅炉排放浓度标准。

污水处理站无组织排放废气中臭气浓度达到《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93)表1新扩改建二级标准。

烘干包装车间排放达到《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2中无组织排放限值。

(2) 废水

本项目生产废水达到《淀粉工业水污染物排放标准》(GB25461-2010)中表2间接排要求和洁源县经济技术开发区污水处理厂进水水质要求。

本项目生活污水达到《污水综合排放标准》(GB8978-1996)表4三级标准和洁源县经济技术开发区污水处理厂进水水质要求

(3) 噪声

企业厂界噪声达到工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)标准限值要求。

(4) 固体废弃物

项目薯渣每天及时由农民清运拉走;沉砂池、污水处理站污泥、职工生活垃圾由怀来诚建商贸有限公司进行处理。

(5) 总量控制要求

本项目 SO₂、NO_x、COD、氨氮总量控制指标补充报告中给出的总量控制指标。

五、工程建设对环境的影响

项目废气、噪声、固废等符合环评审批意见要求,对周边环境影响较小。

六、验收结论

项目严格执行“三同时”制度,落实了污染防治措施;根据现场检查、验收监测及竣工环境保护验收报告结果,项目满足环评及批复要求,该项目准予竣工环境保护验收。


进一步完善验收报告、验收检测报告,补充与验收相关的资料。

3、加强环境保护管理,定期维护环保设施,做到污染物长期、稳定、达标排放。

4、根据政府相关环保政策要求,及时提升污染控制水平。

洁源县双益农业发展有限公司

2018年9月28日



 王福林 王福林 王福林 王福林 王福林 王福林 王福林 王福林 王福林 王福林